# Verkehrsuntersuchung Freyung WA Linden

211-375-A Datum: 05.06.24



### Auftraggeber

Stadt Freyung Rathausplatz 1 94078 Freyung

### Auftragnehmer

PB Consult GmbH Rothenburger Straße 5 90443 Nürnberg

**PB Consult** 

Planungs- und Betriebsberatungsgesellschaft mbH

Rothenburger Str. 5 90443 Nürnberg

Telefon: +49-911 32239-0 Telefax: +49-911 32239-10

www.pbconsult.de info@pbconsult.de

### Weitergabe an Dritte

Alle von der PB CONSULT GmbH zur Verfügung gestellten Unterlagen (Berichte, Pläne, Tabellen etc.) oder Teile daraus dürfen vom Auftraggeber und Projektbeteiligten nur zum projektrelevanten Gebrauch verwendet werden. PB CONSULT GmbH bittet bei Veröffentlichungen vorab informiert zu werden, um entsprechend auf Rückfragen Dritter reagieren zu können. Die Weitergabe an Dritte – ohne konkreten Projektbezug – bedarf einer gesonderten Zustimmung der PB CONSULT.

\*Alle Hintergrundkarten stammen aus OpenStreetMap und stehen unter der Open Data Commons Open Database Lizenz (ODbL).



# Inhalt

1.	Hintergrund und Aufgabenstellung	4
2.	Verkehrserhebung	5
3.	Verkehrserzeugung und Verkehrsumlegung	6
4.	Nachweis der Leistungsfähigkeit	7
5.	Zusammenfassung und Fazit	8

### 1. Hintergrund und Aufgabenstellung

Im Rahmen des Bebauungs- und Grünordnungsplanes "WA Linden" ist in der Stadt Freyung die Schaffung eines neuen Wohngebiets vorgesehen. Das neue Wohngebiet umfasst elf Grundstücke für Wohneinheiten, die jeweils mit einer Garage ausgestattet werden.



Abbildung 1: detaillierter Ausschnitt aus dem Bebauungs- und Grünordnungsplan (Bildquelle: Stadt Freyung)

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über eine bestehende Straße mit Anbindung an die Bundesstraße B 12 (vgl. Abbildung 2).



Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Freyung (Bildquelle: Stadt Freyung)

In einer ersten Stellungnahme zum Bauvorhaben fordert das Staatliche Bauamt Passau eine zusätzliche Linksabbiegespur von der B 12 auf die Bestandstrasse. Im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung wird geprüft, ob der Knoten B 12 / bestehende Zufahrt die zu erwartende Verkehrsleistung abwickeln kann.

### 2. Verkehrserhebung

Zur Ermittlung der aktuellen Verkehrssituation im Umfeld des Untersuchungsgebietes wurde in Abstimmung mit der Stadt Freyung am Donnerstag, den 15. Mai eine Verkehrserhebung über acht Stunden (6:00 bis 10:00 und 15:00 bis 19:00) durchgeführt. Dabei wurde der Knoten B 12 / bestehende Zufahrt mittels Videodetektion erfasst und alle Fahrzeuge richtungsbezogen ausgewertet.



Abbildung 3: Verkehrserhebung, Videodetektion

Im Rahmen der weiteren Untersuchung wurden die Spitzenstundenbelastungen für die Morgenspitze (06:00–07:00 Uhr) und die Nachmittagsspitze (16:30–17:30 Uhr) ermittelt.




Abbildung 4: Belastung, Spitze Morgen

Abbildung 5: Belastung, Spitze Nachmittag



#### 3. Verkehrserzeugung und Verkehrsumlegung

Zur Abschätzung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens durch das Bauvorhaben im MIV wurde eine Verkehrserzeugung durchgeführt. Im ersten Schritt wurden die Tagesganglinie für den Einwohnerverkehr aus den "Hinweisen zur Abschätzung des Verkehrsaufkommens von Gebiets-typen" (HSVG) entnommen und analysiert. In der Spitzenstunde Morgen ist mit einem Anteil von 15 % im Quellverkehr und 2 % im Zielverkehr zu rechnen. In der Spitzenstunde Nachmittag ist mit einem Anteil von 7,5 % im Quellverkehr und 14 % im Zielverkehr zu rechnen.




Abbildung 6: Verkehrserzeugung, Annahme Tagesganglinie Einwohnerverkehr

Als konservativer Ansatz wurden 2,5 Stellplätze pro Grundstück, insgesamt 28 Stellplätze, für die weitere Bearbeitung übernommen. Abweichend zur Abschätzung aus der Verkehrserzeugung wurde der maximale Anteil der anteiligen Stellplätze in der Spitzenrichtung mit 75 % sowie ein Anteil von 20 % in der Gegenrichtung übernommen, um den schlechten anzunehmenden Fall darzustellen und in Tabelle 1 zu berechnen.

Tabelle 1: Verkehrserzeugung anhand des geschätztes Maximalanzahl der Stellplätze (28)

	Quellverkehr	Zielverkehr
Morgen, %	75%	20%
Morgen, Kfz	21	6
Nachmittag, %	20%	75%
Nachmittag, Kfz	6	21

Für die Verkehrsumlegung wurde ebenfalls der schlechteste anzunehmende Fall angenommen. Der Verkehr wurde jeweils auf die Linksabbieger in bzw. von dem Projektgebiet umgelegt. Dies entspricht nicht der Realität, ist aber kritisch zu sehen hinsichtlich der Verkehrsqualität. Für die weitere Bearbeitung wurde der maßnahmenbedingte Mehrverkehr aus den Planfällen auf die Bestandsbelastungen addiert. Die detaillierten Verkehrsbelastungen sind den Ergebnissen der Leistungsfähigkeitsnachweise zu entnehmen (vgl. Anhang A).



#### 4. Nachweis der Leistungsfähigkeit

Die Leistungsfähigkeit eines Knotenpunktes wird mit Hilfe der Verkehrsqualität dargestellt. Die Verkehrsqualität wird anhand der mittleren Wartezeit bewertet, wobei die Einteilung in Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs (QSV) nach dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS) verwendet wird:

Tabelle 2: Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs nach der mittleren Wartezeit in Sekunden [s]

QSV	Rechts vor Links Einmündung	Rechts vor Links Kreuzung	Vorfahrtsregelung	Lichtsignalanlage
Α	-	-	≤10	≤20
В	≤10	≤10	≤20	≤35
С	-	≤15	≤30	≤50
D	≤15	≤20	≤45	≤70
Е	≤20	≤25	>45	>70
F	>20*	>25*	_**	_**

<sup>\*</sup> In diesem Bereich funktioniert die Regelung rechts vor links nicht mehr

Gemäß HBS wird die Verkehrsqualität eines Knotenpunktes mit der schlechtesten Qualitätsstufe bewertet. Diese ergibt sich für einen einzelnen Fahrstreifen im Kfz-Verkehr oder für einen Fußgänger- und Radfahrerstrom beim Queren einer Zufahrt. Als Grenze zwischen QSV E und QSV F wird die Kapazität einer Straßenverkehrsanlage (z. B. Einmündung, Kreuzung oder Kreisverkehr) festgelegt. Bei Neu-, Um- oder Ausbauten ist die Qualitätsstufe D als Mindestqualität des Verkehrsablaufs für alle Elemente einzuhalten. Die Einhaltung dieser Mindestverkehrsqualität ist erforderlich, um eine ausreichende Leistungsfähigkeit der Straßenverkehrsanlage zu gewährleisten.




Abbildung 7: KP B 12/ bestehende Zufahrt

Die Leistungsfähigkeitsberechnung wurde für die bestehende Zufahrt für die morgendliche und nachmittägliche Spitzenstunde durchgeführt. Dabei wurde der Planfall mit den bisherigen Ergebnissen berücksichtigt.

Für den Linksabbieger ist kein separater Fahrstreifen vorgesehen. Für die HBS-Bewertung wurde der Knotenpunkt in LISA übernommen.

In beiden Spitzenstunden für den Bestands- sowie Planfälle werden alle Abbieger mit QSV A bewertet. Die höchste Wartezeit für den Linksabbieger von der bestehenden Zufahrt liegt im nachmittäglichen Planfall bei 9,6 Sekunden.

<sup>\*\*</sup> Die QSV von F ist erreicht, wenn die nachgefragte Verkehrsstärke q über der Kapazität C liegt (q > C)

#### 5. Zusammenfassung und Fazit

Im Rahmen einer Verkehrserhebung wurde die derzeitige Verkehrsbelastung des Knotenpunktes B 12 / bestehende Zufahrt ermittelt. Zur Ermittlung des maßnahmenbedingten Mehrverkehrs wurde eine Verkehrserzeugung auf Basis einer Anzahl von 2,5 Stellplätzen für jedes der elf Grundstücke durchgeführt. Ergänzend zur Verkehrserzeugung wurde der Zusatzverkehr zu den Belastungen aus der Verkehrserhebung in der Verkehrsumlegung addiert und umgelegt.

Zur Ermittlung der Verkehrsqualität wurden für alle Planfälle Nachweise nach dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS) durchgeführt. Das kritischste Szenario ist die Nachmittag Bewertung des Planfalls, welches in Abbildung 8 dargestellt ist.:




Abbildung 8: HBS-Bewertung, Planfall, Spitze Morgen


Die Qualitätsstufe A (mittlere Wartezeit 9,6 Sekunden) wird für den Linksabbieger aus der bestehenden Zufahrt in die B 12 vergeben. Gemäß HBS-Auswertung wird der Abfluss der Ausfahrt durch den bevorrechtigten Verkehr auf der B 12 verzögert, die Wartezeiten sind jedoch gering und eine ausreichende Verkehrsqualität ist gegeben.

Mit der Qualitätsstufe A als Verkehrsqualität in allen untersuchten Szenarien ist die Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes nachgewiesen. Gemäß HBS-Bewertung sind im Bereich des bestehenden Knotenpunktes keine verkehrlichen Beeinträchtigungen hinsichtlich der Leistungsfähigkeit zu erwarten.

### Anhang

Anhang A Knotenpunkt B 12 / bestehende Zufahrt, Nachweis Leistungsfähigkeit

### Freyung, B 12 / bestehende Zufahrt




Projekt	VU Freyung WA Linden				
Knotenpunkt	Freyung, B 12 / bestehende Zufahrt				
Auftragsnr.	211-375-A	Variante	Bestand	Datum	05.06.2024
Bearbeiter	PB Consult GmbH	Abzeichnung		Blatt	1



#### MSP, 2024, Bestand

von\nach	1	2	3
1		298	
2	155		
3		1	





Projekt	VU Freyung WA Linden				
Knotenpunkt	Freyung, B 12 / bestehende Zufahrt				
Auftragsnr.	211-375-A	Variante	Bestand	Datum	05.06.2024
Bearbeiter	PB Consult GmbH	Abzeichnung		Blatt	2

### MSP, 2024, Bestand - Nachweis Leistungsfähigkeit



- 1 15/


Bewertungsmethode : HBS 2015

Knotenpunkt : TK 1 (Einmündung)

Lage des Knotenpunktes : Außerorts

Belastung : MSP, 2024, Bestand

Arm	Zufahrt	Vor	fahrtsbeschilderung	Verkehrsstrom	
1	٨	$\wedge$	Vorfahrtsstraße	2	
	A		V	VOITAITIESSETABLE	3
2	C		Vorfahrtsstraße	7	
		V	vorianitsstrabe	8	
,	D	$\nabla$	Vorfabrit gowähren	4	
3	3 B Vorfahrt gewähren!	6			



Arm	Zufahrt	Strom	Verkehrsstrom	q [Fz/h]	q <sub>PE</sub> [Pkw-E/h]	C <sub>PE</sub> [Pkw-E/h]	C <sub>Fz</sub> [Fz/h]	x [-]	R [Fz/h]	tw [s]	QSV
1		1 → 2	2	298,0	333,5	1.800,0	1.608,5	0,185	1.310,5	2,7	Α
1	A	1 → 3	3	0,0	0,0	1.600,0	1.454,5	0,000	1.454,5	1	-
3	В	3 → 1	4	0,0	0,0	517,0	470,0	0,000	470,0	-	-
3	Ь	3 → 2	6	1,0	1,0	721,5	721,5	0,001	720,5	5,0	Α
		2 → 3	7	0,0	0,0	946,0	860,0	0,000	860,0	-	-
2	С	2 → 1	8	155,0	177,0	1.800,0	1.576,0	0,098	1.421,0	2,5	Α
Miscl	nströme										
3	В	-	4+6	1,0	1,0	1.000,0	1.000,0	0,001	999,0	3,6	Α
2	С	-	7+8	155,0	177,0	1.800,0	1.576,0	0,098	1.421,0	2,5	Α
	Gesamt QSV								Α		

PE: Pkw-Einheiten
q: Belastung
C: Kapazität
x: Auslastungsgrad


Projekt	VU Freyung WA Linden				
Knotenpunkt	Freyung, B 12 / bestehende Zufahrt				
Auftragsnr.	211-375-A	Variante	Bestand	Datum	05.06.2024
Bearbeiter	PB Consult GmbH	Abzeichnung		Blatt	3



### MSP, 2024, Planfall

von\nach	1	2	3
1		298	
2	155		6
3	21	1	





Projekt	VU Freyung WA Linden				
Knotenpunkt	Freyung, B 12 / bestehende Zufahrt				
Auftragsnr.	211-375-A	Variante	Bestand	Datum	05.06.2024
Bearbeiter	PB Consult GmbH	Abzeichnung		Blatt	4

# MSP, 2024, Planfall - Nachweis Leistungsfähigkeit



- 1 15/


Bewertungsmethode : HBS 2015

Knotenpunkt : TK 1 (Einmündung)

Lage des Knotenpunktes : Außerorts

Belastung : MSP, 2024, Planfall

Arm	Zufahrt	Vor	fahrtsbeschilderung	Verkehrsstrom
1	٨		Vorfahrtsstraße	2
'	А		vorianitisstrabe	3
2	C		Vorfahrtsstraße	7
		V	vorianitisstrabe	8
3	D	$\nabla$	\/	4
3	В	<b>V</b>	Vorfahrt gewähren!	6



Arm	Zufahrt	Strom	Verkehrsstrom	q [Fz/h]	q <sub>PE</sub> [Pkw-E/h]	C <sub>PE</sub> [Pkw-E/h]	C <sub>Fz</sub> [Fz/h]	x [-]	R [Fz/h]	tw [s]	QSV
1		1 → 2	2	298,0	333,5	1.800,0	1.608,5	0,185	1.310,5	2,7	Α
1	A	1 → 3	3	0,0	0,0	1.600,0	1.454,5	0,000	1.454,5	ı	ı
3	В	3 → 1	4	21,0	21,0	508,5	508,5	0,041	487,5	7,4	Α
3	В	3 → 2	6	1,0	1,0	721,5	721,5	0,001	720,5	5,0	Α
	_	2 → 3	7	6,0	6,0	946,0	946,0	0,006	940,0	3,8	Α
2	С	2 → 1	8	155,0	177,0	1.800,0	1.576,0	0,098	1.421,0	2,5	Α
Miscl	nströme										
3	В	ı	4+6	22,0	22,0	524,0	524,0	0,042	502,0	7,2	Α
2	С	1	7+8	161,0	183,0	1.800,0	1.583,0	0,102	1.422,0	2,5	Α
			•						Gesamt	QSV	Α


PE: Pkw-Einheiten
q: Belastung
C: Kapazität
x: Auslastungsgrad

Projekt	VU Freyung WA Linden				
Knotenpunkt	Freyung, B 12 / bestehende Zufahrt				
Auftragsnr.	211-375-A	Variante	Bestand	Datum	05.06.2024
Bearbeiter	PB Consult GmbH	Abzeichnung		Blatt	5

### NSP, 2024, Bestand

von\nach	1	2	3
1		212	
2	394		
3		1	





Projekt	VU Freyung WA Linden				
Knotenpunkt	Freyung, B 12 / bestehende Zufahrt				
Auftragsnr.	211-375-A	Variante	Bestand	Datum	05.06.2024
Bearbeiter	PB Consult GmbH	Abzeichnung		Blatt	6

### NSP, 2024, Bestand - Nachweis Leistungsfähigkeit



- 1 15/


Bewertungsmethode : HBS 2015

Knotenpunkt : TK 1 (Einmündung)

Lage des Knotenpunktes : Außerorts

Belastung : NSP, 2024, Bestand

Arm	Zufahrt	Vor	fahrtsbeschilderung	Verkehrsstrom
1	^		Va ufala utaatua 0 a	2
<u>'</u>	А	V	Vorfahrtsstraße	3
2	6		Vorfahrtsstraße	7
	C	V	vorranrtsstraße	8
,	D	7	\/	4
3	В	V	Vorfahrt gewähren!	6



Arm	Zufahrt	Strom	Verkehrsstrom	q [Fz/h]	q <sub>PE</sub> [Pkw-E/h]	C <sub>PE</sub> [Pkw-E/h]	C <sub>Fz</sub> [Fz/h]	x [-]	R [Fz/h]	tw [s]	QSV
1		1 → 2	2	212,0	240,0	1.800,0	1.590,0	0,133	1.378,0	2,6	Α
1	A	1 → 3	3	0,0	0,0	1.600,0	1.454,5	0,000	1.454,5	1	-
3	В	3 → 1	4	0,0	0,0	405,5	368,5	0,000	368,5	ı	1
3	В	3 → 2	6	1,0	1,0	827,5	827,5	0,001	826,5	4,4	Α
	_	2 → 3	7	0,0	0,0	1.056,0	960,0	0,000	960,0	-	-
2	С	2 → 1	8	394,0	426,0	1.800,0	1.665,0	0,237	1.271,0	2,8	Α
Miscl	nströme										
3	В	-	4+6	1,0	1,0	1.000,0	1.000,0	0,001	999,0	3,6	Α
2	С	-	7+8	394,0	426,0	1.800,0	1.665,0	0,237	1.271,0	2,8	Α
			•						Gesamt	QSV	Α

PE: Pkw-Einheiten
q: Belastung
C: Kapazität
x: Auslastungsgrad


Projekt	VU Freyung WA Linden				
Knotenpunkt	Freyung, B 12 / bestehende Zufahrt				
Auftragsnr.	211-375-A	Variante	Bestand	Datum	05.06.2024
Bearbeiter	PB Consult GmbH	Abzeichnung		Blatt	7

L LISA

### NSP, 2024, Planfall

von\nach	1	2	3
1		212	
2	394		21
3	6	1	





Projekt	VU Freyung WA Linden				
Knotenpunkt	Freyung, B 12 / bestehende Zufahrt				
Auftragsnr.	211-375-A	Variante	Bestand	Datum	05.06.2024
Bearbeiter	PB Consult GmbH	Abzeichnung		Blatt	8

# NSP, 2024, Planfall - Nachweis Leistungsfähigkeit



LIS/


Bewertungsmethode : HBS 2015

Knotenpunkt : TK 1 (Einmündung)

Lage des Knotenpunktes : Außerorts

Belastung : NSP, 2024, Planfall

Arm	Zufahrt	Vor	fahrtsbeschilderung	Verkehrsstrom
1	٨		Vorfahrtsstraße	2
'	А	V	vorianitisstrabe	3
2	C		Vorfahrtsstraße	7
		V	vorianitisstrabe	8
3	D	$\nabla$	\/	4
3	В	<b>V</b>	Vorfahrt gewähren!	6




Arm	Zufahrt	Strom	Verkehrsstrom	q [Fz/h]	q <sub>PE</sub> [Pkw-E/h]	C <sub>PE</sub> [Pkw-E/h]	C <sub>Fz</sub> [Fz/h]	x [-]	R [Fz/h]	tw [s]	QSV
1		1 → 2	2	212,0	240,0	1.800,0	1.590,0	0,133	1.378,0	2,6	Α
1	A	1 → 3	3	0,0	0,0	1.600,0	1.454,5	0,000	1.454,5	1	-
	Ь	3 → 1	4	6,0	6,0	382,5	382,5	0,016	376,5	9,6	Α
3	3 B	3 → 2	6	1,0	1,0	827,5	827,5	0,001	826,5	4,4	Α
		2 → 3	7	21,0	21,0	1.056,0	1.056,0	0,020	1.035,0	3,5	Α
2	С	2 → 1	8	394,0	426,0	1.800,0	1.665,0	0,237	1.271,0	2,8	Α
Miscl	nströme										
3	В	-	4+6	7,0	7,0	412,0	412,0	0,017	405,0	8,9	Α
2	С	-	7+8	415,0	447,0	1.800,0	1.671,5	0,248	1.256,5	2,9	Α
	Gesamt OSV									Α	

PE: Pkw-Einheiten
q: Belastung
C: Kapazität
x: Auslastungsgrad

Projekt	VU Freyung WA Linden				
Knotenpunkt	Freyung, B 12 / bestehende Zufahrt				
Auftragsnr.	211-375-A	Variante	Bestand	Datum	05.06.2024
Bearbeiter	PB Consult GmbH	Abzeichnung		Blatt	9

### Freyung, B 12 / bestehende Zufahrt




Projekt	VU Freyung WA Linden				
Knotenpunkt	Freyung, B 12 / bestehende Zufahrt				
Auftragsnr.	211-375-A	Variante	Bestand	Datum	05.06.2024
Bearbeiter	PB Consult GmbH	Abzeichnung		Blatt	1



#### MSP, 2024, Bestand

von\nach	1	2	3
1		298	
2	155		
3		1	





Projekt	VU Freyung WA Linden				
Knotenpunkt	Freyung, B 12 / bestehende Zufahrt				
Auftragsnr.	211-375-A	Variante	Bestand	Datum	05.06.2024
Bearbeiter	PB Consult GmbH	Abzeichnung		Blatt	2

### MSP, 2024, Bestand - Nachweis Leistungsfähigkeit



- 1 15/


Bewertungsmethode : HBS 2015

Knotenpunkt : TK 1 (Einmündung)

Lage des Knotenpunktes : Außerorts

Belastung : MSP, 2024, Bestand

Arm	Zufahrt	Vorfahrtsbeschilderung		Verkehrsstrom
1	٨	$\wedge$	Vorfahrtsstraße	2
	A	V	vorianitsstrabe	3
2	C		Vorfahrtsstraße	7
		V	vorianitsstrabe	8
3	D	$\nabla$	Vorfabrit gowähren	4
3	В	>	Vorfahrt gewähren!	6



Arm	Zufahrt	Strom	Verkehrsstrom	q [Fz/h]	q <sub>PE</sub> [Pkw-E/h]	C <sub>PE</sub> [Pkw-E/h]	C <sub>Fz</sub> [Fz/h]	x [-]	R [Fz/h]	tw [s]	QSV
1		1 → 2	2	298,0	333,5	1.800,0	1.608,5	0,185	1.310,5	2,7	Α
1	A	1 → 3	3	0,0	0,0	1.600,0	1.454,5	0,000	1.454,5	1	-
3	В	3 → 1	4	0,0	0,0	517,0	470,0	0,000	470,0	-	-
3	Б	3 → 2	6	1,0	1,0	721,5	721,5	0,001	720,5	5,0	Α
		2 → 3	7	0,0	0,0	946,0	860,0	0,000	860,0	-	-
2	С	2 → 1	8	155,0	177,0	1.800,0	1.576,0	0,098	1.421,0	2,5	Α
Miscl	nströme										
3	В	-	4+6	1,0	1,0	1.000,0	1.000,0	0,001	999,0	3,6	Α
2	С	-	7+8	155,0	177,0	1.800,0	1.576,0	0,098	1.421,0	2,5	Α
									Gesamt	QSV	Α

PE: Pkw-Einheiten
q: Belastung
C: Kapazität
x: Auslastungsgrad


Projekt	VU Freyung WA Linden				
Knotenpunkt	Freyung, B 12 / bestehende Zufahrt				
Auftragsnr.	211-375-A	Variante	Bestand	Datum	05.06.2024
Bearbeiter	PB Consult GmbH	Abzeichnung		Blatt	3



### MSP, 2024, Planfall

von\nach	1	2	3
1		298	
2	155		6
3	21	1	





Projekt	VU Freyung WA Linden				
Knotenpunkt	Freyung, B 12 / bestehende Zufahrt				
Auftragsnr.	211-375-A	Variante	Bestand	Datum	05.06.2024
Bearbeiter	PB Consult GmbH	Abzeichnung		Blatt	4

# MSP, 2024, Planfall - Nachweis Leistungsfähigkeit



- 1 15/


Bewertungsmethode : HBS 2015

Knotenpunkt : TK 1 (Einmündung)

Lage des Knotenpunktes : Außerorts

Belastung : MSP, 2024, Planfall

Arm	Zufahrt	Vorfahrtsbeschilderung		Verkehrsstrom
1	٨		Vorfahrtsstraße	2
'	А	V	vorianitisstrabe	3
2	C		Vorfahrtsstraße	7
		V	vorianitisstrabe	8
3	D	$\nabla$	\/	4
3	В	<b>V</b>	Vorfahrt gewähren!	6



Arm	Zufahrt	Strom	Verkehrsstrom	q [Fz/h]	q <sub>PE</sub> [Pkw-E/h]	C <sub>PE</sub> [Pkw-E/h]	C <sub>Fz</sub> [Fz/h]	x [-]	R [Fz/h]	tw [s]	QSV
1		1 → 2	2	298,0	333,5	1.800,0	1.608,5	0,185	1.310,5	2,7	Α
1	A	1 → 3	3	0,0	0,0	1.600,0	1.454,5	0,000	1.454,5	ı	ı
3	В	3 → 1	4	21,0	21,0	508,5	508,5	0,041	487,5	7,4	Α
3	В	3 → 2	6	1,0	1,0	721,5	721,5	0,001	720,5	5,0	Α
	_	2 → 3	7	6,0	6,0	946,0	946,0	0,006	940,0	3,8	Α
2	С	2 → 1	8	155,0	177,0	1.800,0	1.576,0	0,098	1.421,0	2,5	Α
Miscl	nströme										
3	В	ı	4+6	22,0	22,0	524,0	524,0	0,042	502,0	7,2	Α
2	С	1	7+8	161,0	183,0	1.800,0	1.583,0	0,102	1.422,0	2,5	Α
			•						Gesamt	QSV	Α


PE: Pkw-Einheiten
q: Belastung
C: Kapazität
x: Auslastungsgrad

Projekt	VU Freyung WA Linden				
Knotenpunkt	Freyung, B 12 / bestehende Zufahrt				
Auftragsnr.	211-375-A	Variante	Bestand	Datum	05.06.2024
Bearbeiter	PB Consult GmbH	Abzeichnung		Blatt	5

### NSP, 2024, Bestand

von\nach	1	2	3
1		212	
2	394		
3		1	





Projekt	VU Freyung WA Linden				
Knotenpunkt	Freyung, B 12 / bestehende Zufahrt				
Auftragsnr.	211-375-A	Variante	Bestand	Datum	05.06.2024
Bearbeiter	PB Consult GmbH	Abzeichnung		Blatt	6

### NSP, 2024, Bestand - Nachweis Leistungsfähigkeit



- 1 15/


Bewertungsmethode : HBS 2015

Knotenpunkt : TK 1 (Einmündung)

Lage des Knotenpunktes : Außerorts

Belastung : NSP, 2024, Bestand

Arm	Zufahrt	Vor	fahrtsbeschilderung	Verkehrsstrom
1	٨		Va ufala utaatua 0 a	2
<u>'</u>	А	V	Vorfahrtsstraße	3
2	6		Vorfahrtsstraße	7
		V	vorranrtsstraße	8
2	D	7	\/	4
3	В	V	Vorfahrt gewähren!	6



Arm	Zufahrt	Strom	Verkehrsstrom	q [Fz/h]	q <sub>PE</sub> [Pkw-E/h]	C <sub>PE</sub> [Pkw-E/h]	C <sub>Fz</sub> [Fz/h]	x [-]	R [Fz/h]	tw [s]	QSV
1		1 → 2	2	212,0	240,0	1.800,0	1.590,0	0,133	1.378,0	2,6	Α
1	A	1 → 3	3	0,0	0,0	1.600,0	1.454,5	0,000	1.454,5	1	-
3	Ь	3 → 1	4	0,0	0,0	405,5	368,5	0,000	368,5	ı	1
3	В	3 → 2	6	1,0	1,0	827,5	827,5	0,001	826,5	4,4	Α
	_	2 → 3	7	0,0	0,0	1.056,0	960,0	0,000	960,0	-	-
2	C	2 → 1	8	394,0	426,0	1.800,0	1.665,0	0,237	1.271,0	2,8	Α
Miscl	nströme										
3	В	-	4+6	1,0	1,0	1.000,0	1.000,0	0,001	999,0	3,6	Α
2	С	-	7+8	394,0	426,0	1.800,0	1.665,0	0,237	1.271,0	2,8	Α
	Gesamt QSV										Α

PE: Pkw-Einheiten
q: Belastung
C: Kapazität
x: Auslastungsgrad


Projekt	VU Freyung WA Linden								
Knotenpunkt	Freyung, B 12 / bestehende Zufahrt								
Auftragsnr.	211-375-A	Variante	Bestand	Datum	05.06.2024				
Bearbeiter	PB Consult GmbH	Abzeichnung		Blatt	7				

L LISA

### NSP, 2024, Planfall

von\nach	1	2	3
1		212	
2	394		21
3	6	1	





Projekt	VU Freyung WA Linden								
Knotenpunkt	Freyung, B 12 / bestehende Zufahrt								
Auftragsnr.	211-375-A	Variante	Bestand	Datum	05.06.2024				
Bearbeiter	PB Consult GmbH	Abzeichnung		Blatt	8				

# NSP, 2024, Planfall - Nachweis Leistungsfähigkeit



LISA


Bewertungsmethode : HBS 2015

Knotenpunkt : TK 1 (Einmündung)

Lage des Knotenpunktes : Außerorts

Belastung : NSP, 2024, Planfall

Arm	Zufahrt	Vor	fahrtsbeschilderung	Verkehrsstrom
1	٨		Vorfahrtsstraße	2
	А	V	vorianitsstrabe	3
2	C		Vorfahrtsstraße	7
		V	vorianitsstrabe	8
3	D	$\nabla$	\/	4
3	В	V	Vorfahrt gewähren!	6



Arm	Zufahrt	Strom	Verkehrsstrom	q [Fz/h]	q <sub>PE</sub> [Pkw-E/h]	C <sub>PE</sub> [Pkw-E/h]	C <sub>Fz</sub> [Fz/h]	x [-]	R [Fz/h]	tw [s]	QSV
1		1 → 2	2	212,0	240,0	1.800,0	1.590,0	0,133	1.378,0	2,6	Α
1	A	1 → 3	3	0,0	0,0	1.600,0	1.454,5	0,000	1.454,5	1	-
3	Ь	3 → 1	4	6,0	6,0	382,5	382,5	0,016	376,5	9,6	Α
3	В	3 → 2	6	1,0	1,0	827,5	827,5	0,001	826,5	4,4	Α
	_	2 → 3	7	21,0	21,0	1.056,0	1.056,0	0,020	1.035,0	3,5	Α
2	С	2 → 1	8	394,0	426,0	1.800,0	1.665,0	0,237	1.271,0	2,8	Α
Miscl	nströme										
3	В	1	4+6	7,0	7,0	412,0	412,0	0,017	405,0	8,9	Α
2	С	1	7+8	415,0	447,0	1.800,0	1.671,5	0,248	1.256,5	2,9	Α
	Gesamt QSV										Α

PE: Pkw-Einheiten
q: Belastung
C: Kapazität
x: Auslastungsgrad

Projekt	VU Freyung WA Linden				
Knotenpunkt	Freyung, B 12 / bestehende Zufahrt				
Auftragsnr.	211-375-A	Variante	Bestand	Datum	05.06.2024
Bearbeiter	PB Consult GmbH	Abzeichnung		Blatt	9